【様式1－2】

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	幅員	種類	所在地(緯度、経度)	健全性	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円) 2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)	2031(R13)	2032(R14)	対象に係る全体概算事業費
鵜苫2号橋 0001 維持管理区分:A	1級	鵜苫沢線 0001	11.44 径間数 1	1982	41	2021	4.5	PC桁橋(その他)、重力式橋台杭基礎2基	42.14589500,142.86876400	Ⅱ	対策内容				定期点検3-A					定期点検4-A		
鵜苫5号橋 0002 維持管理区分:A	1級	鵜苫沢線 0001	9.64 径間数 1	1982	41	2021	4.5	PC桁橋(その他)、重力式橋台杭基礎2基	42.15226900,142.87544400	Ⅱ	対策内容				定期点検3-A					定期点検4-A		
鵜苫6号橋 0003 維持管理区分:A	1級	鵜苫沢線 0001	10.74 径間数 1	1982	41	2021	4.5	PC桁橋(その他)、重力式橋台杭基礎2基	42.15433200,142.87880600	Ⅱ	対策内容				定期点検3-A					定期点検4-A		
鵜苫7号橋 0004 維持管理区分:A	1級	鵜苫沢線 0001	2.8 径間数 1	2002	21	2021	6.5	RC溝橋(BOXカルバート)、逆T式橋台直接基礎2基	42.15752900,142.88397200	Ⅱ	対策内容				定期点検3-A					定期点検4-A		
鵜苫8号橋 0005 維持管理区分:C	その他	鵜苫沢佐藤線 0003	8.7 径間数 1	1982	41	2021	3	PC桁橋(その他)、逆T式橋台杭基礎2基	42.14719500,142.86861100	Ⅰ	対策内容				定期点検3-A					定期点検4-A		
ワッカクナイ橋 0006 維持管理区分:A	その他	ワッカクナイ線 0009	3 径間数 1	1975	48	2021	5.6	RC溝橋(BOXカルバート)、逆T式橋台直接基礎2基	42.13369400,142.87263900	Ⅱ	対策内容				定期点検3-A					定期点検4-A		
西様似駅前橋 0007 維持管理区分:A	1級	西様似駅前線 0025	49.4 径間数 2	1979	44	2021	6	単純鋼溶接 3径(不明)橋×2連、逆T式橋台杭基礎2基、壁式橋脚(RC)杭基礎1基	42.13560200,142.90858300	Ⅲ	対策内容			←――――→ 【舗装・床版】床版防水工+舗装打換え工【床版】断面修復工【主桁】塗装塗替え工 【支承】沓座モルタル打替え工-全箇所（ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟなし）【伸縮装置】取替え-全箇所【地覆】部分打替え工		定期点検3-A					定期点検4-A		73,000,000
西様似1号橋 0008 維持管理区分:B	その他	西町仲通り線 0026	43.8 径間数 2	1981	42	2021	7.5	単純鋼溶接 3径(合成)橋×2連、逆T式橋台杭基礎2基、壁式橋脚(RC)杭基礎1基	42.13803600,142.91077800	Ⅱ	対策内容				定期点検3-A					定期点検4-A		
西様似2号橋 0009 維持管理区分:A	1級	西町大海辺線 0029	11.22 径間数 1	1974	49	2021	7.15	プレテン床版橋、その他(橋台)杭基礎2基	42.14827800,142.91765300	Ⅲ	対策内容				←――――→ 【舗装・床版】床版防水工+舗装打換え工 【伸縮装置】取替え-全箇所 定期点検3-A					定期点検4-A		13,000,000
西様似3号橋 0010 維持管理区分:A	1級	西町大海辺線 0029	16.14 径間数 1	1977	46	2022	5.5	プレテン中空床版橋、逆T式橋台2基	42.15470300,142.91169400	Ⅰ	対策内容					定期点検3-B					定期点検4-B	
西様似4号橋 0011 維持管理区分:A	1級	西町大海辺線 0029	3.05 径間数 1	1978	45	2021	8.2	PC桁橋(その他)、逆T式橋台2基	42.17764100,142.90625000	Ⅱ	対策内容				定期点検3-A					定期点検4-A		
錦橋 0012 維持管理区分:A	1級	錦栄線 0082	81.9 径間数 3	1970	53	2021	9.5	単純鋼(鈑)リベット 3径(不明)橋×3連、逆T式橋台杭基礎2基、壁式橋脚(RC)杭基礎2基	42.13210600,142.93829200	Ⅲ	対策内容				定期点検3-A					定期点検4-A		
オコタヌシ2号橋 0013 維持管理区分:C	その他	上水道ポンプ場線 0090	3.65 径間数 1	1978	45	2021	3	RC床版橋(その他)、逆T式橋台2基	42.13234300,142.93369400	Ⅱ	対策内容				定期点検3-A					定期点検4-A		
せせらぎ橋 0014 維持管理区分:B	その他	様似駅裏通り線 0121	77.7 径間数 3	1997	26	2021	3	単純鋼溶接 3径(不明)橋×2連、逆T式橋台杭基礎2基、壁式橋脚(RC)杭基礎2基	42.13025100,142.93301400	Ⅱ	対策内容				定期点検3-A					定期点検4-A		
大海辺山本前橋 0015 維持管理区分:C	その他	大海辺山本線 0159	13.5 径間数 1	1975	48	2021	3.6	プレテン床版橋、その他(橋台)杭基礎2基	42.15268200,142.91258300	Ⅱ	対策内容				定期点検3-A					定期点検4-A		
共栄橋 0016 維持管理区分:C	その他	大海辺山下線 0160	13.54 径間数 1	1971	52	2021	4.5	プレテン床版橋、重力式橋台2基	42.16910100,142.91266700	Ⅱ	対策内容				定期点検3-A					定期点検4-A		
海辺1号橋 0017 維持管理区分:B	2級	大海辺小海辺線 0163	10.02 径間数 1	1979	44	2021	7	PC桁橋(その他)、その他(橋台)杭基礎2基	42.16575900,142.92680600	Ⅱ	対策内容				定期点検3-A					定期点検4-A		
海辺2号橋 0018 維持管理区分:B	2級	大海辺小海辺線 0163	2.8 径間数 1	1995	28	2021	15.7	RC溝橋(BOXカルバート)、逆T式橋台直接基礎2基	42.17504100,142.92923600	Ⅰ	対策内容				定期点検3-A					定期点検4-A		
小海辺1号橋 0019 維持管理区分:B	2級	大海辺小海辺線 0163	8.44 径間数 1	1979	44	2021	6	プレテン床版橋、重力式橋台直接基礎2基	42.17774300,142.91444400	Ⅱ	対策内容				定期点検3-A					定期点検4-A		
海辺大橋 0020 維持管理区分:B	2級	大海辺小海辺線 0163	13.65 径間数 1	1987	36	2021	6	プレテン床版橋、逆T式橋台直接基礎1基、その他(橋台)直接基礎1基	42.17361900,142.91086100	Ⅲ	対策内容				←――――→ 【舗装・床版】床版防水工+舗装打換え工 【主桁】ひび割れ注入工【伸縮装置】取替え-全箇所 定期点検3-A					定期点検4-A		16,000,000
小海辺山口前橋 0021 維持管理区分:B	2級	小海辺山口線 0166	9.54 径間数 1	1980	43	2021	4	PC桁橋(その他)、逆T式橋台2基	42.16443900,142.92636100	Ⅱ	対策内容				定期点検3-A					定期点検4-A		
ポロウンベ橋 0022 維持管理区分:B	2級	小海辺山口線 0166	12.55 径間数 1	1980	43	2021	3.5	プレテン床版橋、逆T式橋台2基	42.16367600,142.91280600	Ⅱ	対策内容				定期点検3-A					定期点検4-A		
岡田1号橋 0023 維持管理区分:A	1級	岡田西様似線 0167	8.46 径間数 1	1973	50	2021	7	プレテン床版橋、逆T式橋台2基	42.15658100,142.94300100	Ⅰ	対策内容				定期点検3-A					定期点検4-A		

【様式1－2】

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	幅員	種類	所在地(緯度、経度)	健全性	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円) 2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)	2031(R13)	2032(R14)	対象に係る全体概算事業費
ポンウンベ橋 0024 維持管理区分:A	1級	岡田西様似線 0167	3.02 径間数 1	1973	50	2021	7.05	RC溝橋(BOXカルバート)、逆T式橋台2基	42.16132400,142.92700100	Ⅱ	対策内容				定期点検3-A					定期点検4-A		
岡田橋 0025 維持管理区分:A	1級	栄町岡田線 0168	8.47 径間数 1	1970	53	2021	6.96	プレテン床版橋、重力式橋台2基	42.15367200,142.93933300	Ⅰ	対策内容				定期点検3-A					定期点検4-A		
シャモマナイ橋 0026 維持管理区分:A	1級	栄町岡田線 0168	8.4 径間数 1	1973	50	2021	6.5	プレテン床版橋、重力式橋台2基	42.16565600,142.95061100	Ⅰ	対策内容				定期点検3-A					定期点検4-A		
岡田2号橋 0027 維持管理区分:C	その他	岡田高村線 0171	5.97 径間数 1	1987	36	2021	5	PC桁橋(その他)、逆T式橋台2基	42.16124200,142.94688900	Ⅱ	対策内容				定期点検3-A					定期点検4-A		
岡二橋 0028 維持管理区分:A	1級	様似ダム線 0176	89.28 径間数 4	1961	62	2021	6	単純鋼(鉄)リベット3径(不明)橋×4連、逆T式橋台直接基礎2基、壁式橋脚(RC)直接基礎3基	42.16650200,142.95208300	Ⅲ	対策内容				定期点検3-A	←―――→ 【舗装・床版】床版防水工+舗装打換え工 【橋台・橋脚】断面修復工 【支承】沓座モルタル打替え工-全箇所（ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟなし）+再据付工-P1G3 EP側、P2G1 BP側 【伸縮装置】取替え-全箇所 【地覆・防護柵】部分取換え工			定期点検4-A		49,000,000
サルマップ橋 0031 維持管理区分:B	2級	田代線 0180	7.39 径間数 1	1976	47	2021	6.5	プレテン床版橋、重力式橋台2基	42.15635300,142.95308300	Ⅱ	対策内容				定期点検3-A					定期点検4-A		
アブサリ橋 0032 維持管理区分:B	2級	朝日丘線 0181	5.39 径間数 1	1985	38	2021	3.33	プレテン床版橋、その他(橋台)2基	42.13695300,142.94197200	Ⅱ	対策内容				定期点検3-A					定期点検4-A		
アブサリ橋 0032 維持管理区分:B	2級	朝日丘線 0181	11 径間数 1	1985	38	2021	2.6	PC桁橋(その他)、逆T式橋台2基	42.13695300,142.94197200	Ⅰ	対策内容				定期点検3-A					定期点検4-A		
アブサリ2号橋 0033 維持管理区分:B	2級	朝日丘線 0181	3.82 径間数 1	1986	37	2021	6.7	RC溝橋(BOXカルバート)、逆T式橋台2基	42.14090300,142.94693100	Ⅱ	対策内容				定期点検3-A					定期点検4-A		
ヒライキリ橋 0034 維持管理区分:C	その他	ヒライキリ線 0189	10.57 径間数 1	1980	43	2021	4	PC桁橋(その他)、重力式橋台2基	42.17347400,142.96608300	Ⅱ	対策内容				定期点検3-A					定期点検4-A		
新富橋 0035 維持管理区分:B	その他	滝の沢1線 0191	25 径間数 1	1987	36	2022	4	鋼溶接 I桁(合成)橋、その他(橋台)直接基礎1基、逆T式橋台直接基礎1基	42.19262600,143.00062500	Ⅱ	対策内容					定期点検3-B					定期点検4-B	
ヌキベツ橋 0036 維持管理区分:B	その他	ヌキベツ線 0193	20.45 径間数 1	1967	56	2022	3.6	鋼溶接 H形鋼(不明)橋、重力式橋台2基	42.19796800,143.00700100	Ⅱ	対策内容					定期点検3-B					定期点検4-B	
緑橋 0037 維持管理区分:C	その他	ヌキベツ線 0193	12.54 径間数 1	1968	55	2022	3.6	鋼溶接 H形鋼(不明)橋、重力式橋台2基	42.20092800,143.01083300	Ⅱ	対策内容					定期点検3-B					定期点検4-B	
奥新富橋 0038 維持管理区分:C	その他	新富線 0196	7.35 径間数 1	1968	55	2022	3.6	プレテン床版橋、逆T式橋台2基	42.22112100,143.02615300	Ⅱ	対策内容					定期点検3-B					定期点検4-B	
平宇1号橋 0039 維持管理区分:A	1級	平宇線 0202	10.44 径間数 1	1979	44	2022	7.5	プレテン床版橋、半重力式橋台直接基礎2基	42.12830100,142.96352800	Ⅱ	対策内容					定期点検3-B					定期点検4-B	
平宇2号橋 0040 維持管理区分:A	1級	平宇線 0202	8.44 径間数 1	1981	42	2022	7.5	プレテン床版橋、半重力式橋台直接基礎2基	42.13211600,142.96475100	Ⅱ	対策内容					定期点検3-B					定期点検4-B	
平宇3号橋 0041 維持管理区分:A	1級	平宇線 0202	4.6 径間数 1	1990	33	2022	5.1	RC床版橋(その他)、重力式橋台直接基礎2基	42.13954200,142.96745800	Ⅱ	対策内容					定期点検3-B					定期点検4-B	
門別1号橋 0042 維持管理区分:C	その他	門別沢線 0203	8.42 径間数 1	1976	47	2022	4	プレテン床版橋、半重力式橋台直接基礎2基	42.14516300,142.96912500	Ⅱ	対策内容					定期点検3-B					定期点検4-B	
アポイ新富4号橋 0043 維持管理区分:A	1級	平宇新富線 0210	15 径間数 1	1976	47	2022	4	鋼溶接 H形鋼(不明)橋、逆T式橋台2基	42.13883100,143.00541700	Ⅱ	対策内容					定期点検3-B					定期点検4-B	
アポイ新富3号橋 0044 維持管理区分:A	1級	平宇新富線 0210	8.51 径間数 1	1977	46	2022	4	プレテン床版橋、逆T式橋台2基	42.15719900,143.01159700	Ⅱ	対策内容					定期点検3-B					定期点検4-B	
アポイ新富2号橋 0045 維持管理区分:A	1級	平宇新富線 0210	8.5 径間数 1	1977	46	2022	4	プレテン床版橋、逆T式橋台2基	42.15926200,143.00958300	Ⅱ	対策内容					定期点検3-B					定期点検4-B	
アポイ新富1号橋 0046 維持管理区分:A	1級	平宇新富線 0210	15.54 径間数 1	1973	50	2022	4	鋼溶接 H形鋼(不明)橋、重力式橋台2基	42.16550100,143.01063900	Ⅰ	対策内容					定期点検3-B					定期点検4-B	
第3号橋 0047 維持管理区分:A	1級	平宇新富線 0210	14.53 径間数 1	1970	53	2022	3.6	鋼溶接 H形鋼(不明)橋、重力式橋台2基	42.16679100,143.00962500	Ⅱ	対策内容					定期点検3-B					定期点検4-B	

【様式1－2】

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	幅員	種類	所在地(緯度、経度)	健全性	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円) 2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)	2031(R13)	2032(R14)	対象に係る全体概算事業費
第弐号橋梁 0048 維持管理区分:A	1級	平宇新富線 0210	25 径間数 2	1965	58	2022	3.6	単純プレテン床版橋×2連、重力式橋台2基、壁式橋脚(RC)1基	42.17086400,143.00725100	Ⅱ	対策内容					定期点検3-B					定期点検4-B	
松岡1号橋 0049 維持管理区分:A	1級	平宇新富線 0210	5.5 径間数 1	1965	58	2022	3.5	RC床版橋(その他)、逆T式橋台2基	42.17275200,143.00676400	Ⅱ	対策内容					定期点検3-B					定期点検4-B	
冬島橋 0050 維持管理区分:A	その他	冬島線 0217	9.51 径間数 1	1972	51	2022	5.7	プレテン床版橋、重力式橋台2基	42.10099100,142.98769400	Ⅱ	対策内容					定期点検3-B					定期点検4-B	
幌水橋 0051 維持管理区分:A	1級	幌満大泉線 0221	50 径間数 2	1975	48	2022	8.25	単純鋼溶接 3径(合成)橋×2連、逆T式橋台直接基礎2基、T型橋脚柱小判型(RC)直接基礎1基	42.08242600,143.04016700	Ⅲ	対策内容					定期点検3-B		←【舗装・床版】床版防水工+舗装打換え工 【支承】沓座モルタル打替え-全箇所（ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟなし）【伸縮装置】取替え-全箇所 【地覆・防護柵】取換え工-全箇所→			定期点検4-B	75,000,000
幌満3号橋 0052 維持管理区分:A	1級	幌満大泉線 0221	10.9 径間数 1	1945	78	2022	4	プレテン床版橋、重力式橋台2基	42.10637400,143.04569400	Ⅱ	対策内容					定期点検3-B					定期点検4-B	
幌満5号橋 0053 維持管理区分:A	1級	幌満大泉線 0221	11.45 径間数 1	1977	46	2022	4	プレテン床版橋、重力式橋台2基	42.11047900,143.05408300	Ⅱ	対策内容					定期点検3-B					定期点検4-B	
古川橋 0054 維持管理区分:A	1級	幌満大泉線 0221	18.5 径間数 1	1967	56	2022	4	鋼溶接 H形鋼(合成)橋、重力式橋台1基	42.11933800,143.05798600	Ⅲ	対策内容					定期点検3-B	←【主桁】塗装塗替え工 【支承】沓座モルタル打替え-全箇所（ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟなし） 【伸縮装置】取替え-全箇所 【地覆・防護柵】部分取換え工→				定期点検4-B	35,000,000
板唐別橋 0055 維持管理区分:A	1級	幌満大泉線 0221	10.4 径間数 1	1976	47	2022	4	鋼溶接 H形鋼(不明)橋、重力式橋台2基	42.13779900,143.07426400	Ⅱ	対策内容					定期点検3-B					定期点検4-B	
雄鳴梁橋 0056 維持管理区分:B	2級	大泉線 0226	21.01 径間数 1	1965	58	2022	4	鋼(鉄)リベット 1桁(不明)橋、重力式橋台2基	42.13930500,143.07533300	Ⅱ	対策内容					定期点検3-B					定期点検4-B	
大泉橋 0057 維持管理区分:B	2級	大泉線 0226	30.66 径間数 1	1972	51	2022	4	鋼溶接 I桁(不明)橋、重力式橋台2基	42.14937100,143.08998600	Ⅱ	対策内容					定期点検3-B					定期点検4-B	
おびら橋 0058 維持管理区分:B	2級	大泉線 0226	13.65 径間数 1	1960	63	2022	3.9	RCT桁橋、重力式橋台2基	42.16776100,143.11208300	Ⅲ	対策内容	←【舗装・床版】床版防水工+舗装打換え工 【床版】断面修復工 【橋台】断面修復工 【地覆】部分打替え工 【A1・A2】根継工				定期点検3-B					定期点検4-B	38,000,000
きりふね橋 0059 維持管理区分:B	2級	大泉線 0226	13.7 径間数 1	1961	62	2022	3.9	RCT桁橋、重力式橋台2基	42.18393200,143.11865800	Ⅲ	対策内容		←【舗装・床版】床版防水工+舗装打換え工 【床版】断面修復工 【伸縮装置】取替え-全箇所 【地覆】部分打替え工 【A1・A2】根継工			定期点検3-B					定期点検4-B	44,000,000
大泉1号橋 0063 維持管理区分:C	その他	フチミ沢線 0227	7.5 径間数 1	1999	24	2022	3.5	H形鋼(不明)橋、その他(橋台)2基	42.14693700,143.09108300	Ⅱ	対策内容					定期点検3-B					定期点検4-B	
フチミ橋 0064 維持管理区分:B	その他	フチミ沢線 0227	20.05 径間数 1	1967	56	2022	4	鋼溶接 H形鋼(不明)橋、逆T式橋台2基	42.14026400,143.09209700	Ⅲ	対策内容					定期点検3-B			←【主桁】塗装塗替え工 【伸縮装置】取替え-全箇所 【A1・A2】根継工→		定期点検4-B	40,000,000
留崎橋 0068 維持管理区分:A	その他	旭ルベ線 0233	12.5 径間数 1	1974	49	2022	4	プレテン床版橋、重力式橋台直接基礎1基、逆T式橋台直接基礎1基	42.06383100,143.06645800	Ⅰ	対策内容					定期点検3-B					定期点検4-B	
ルベシュベ3号橋 0069 維持管理区分:C	その他	旭ルベ線 0233	8.3 径間数 2	1971	52	2022	3.6	単純RC床版橋(その他)×2連、逆T式橋台2基、壁式橋脚(RC)1基	42.08707700,143.09183300	Ⅰ	対策内容					定期点検3-B					定期点検4-B	
ルベシュベ2号橋 0070 維持管理区分:C	その他	旭ルベ線 0233	8.3 径間数 2	1971	52	2022	3.6	単純RC床版橋(その他)×2連、逆T式橋台2基、壁式橋脚(RC)1基	42.08424100,143.09258300	Ⅱ	対策内容					定期点検3-B					定期点検4-B	
ルベシュベ1号橋 0071 維持管理区分:C	その他	旭ルベ線 0233	8.3 径間数 2	1971	52	2022	3.6	単純RC床版橋(その他)×2連、逆T式橋台2基、壁式橋脚(RC)1基	42.07974400,143.09737500	Ⅲ	対策内容					定期点検3-B	←【A1・A2】根継工→				定期点検4-B	9,000,000
幌満橋 0072 維持管理区分:A	その他	幌満鵜の島岩線 0261	140 径間数 5	1967	56	2022	7	単純ポステンT桁橋×5連、逆T式橋台2基、T型橋脚柱円型(RC)4基	42.07561900,143.03247200	Ⅲ	対策内容					定期点検3-B				←撤去工→	←撤去工→ 定期点検4-B	665,000,000
今後の修繕・架替え事業費(億円)												0.52	0.43	0.72	0.49	0.70	0.47	0.70	0.32	3.66	3.38	11.39
● 年度別修繕対象橋梁数(工事)												1	1	1	2	1	2	1	1	1	0	11